

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

CÚ 1Q 2017

Akce:	Rozdělení stáv.bytů na byty menší, Štramberská 4, O-Vítkovice	Z. č.:	D.1.4.3
Projekt:	DPS	A. č.:	SO-02
Investor:	Statutární město Ostrava	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

Vzduchotechnická zařízení celkem

Doprava 3,60% z dodávky zařízení

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení**Dodávka celkem, Montážní náklady**

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolacíProvozní vlivy 0,00% z montážních
nákladů**Vedlejší náklady celkem**Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže
zařízení

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 15%

Základ a hodnota DPH 0%

Datum:**Vypracoval:** Ing. Kubanková**Kontroloval:**

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1			
Izolace tepelné			
Hodinové zúčtovací sazby			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Zařízení 1										
1103-1		STĚNOVÝ VENTILÁTOR										
	1.1	Stěnový radiální ventilátor Vo=120m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4, napojení d=100mm	ks	7,00							3,00	21,00
1021-1206		DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ										
1021-1232	1.2	šířka 500mm, napojení d=125mm, Vo=180m3/h, vč. osvětlení	ks	15,00							5,00	75,00
1231-22163		VÝFUKOVÉ HLAVICE -VH /kruhová, s nástavcem, výfuk se sítím/										
1231-22164	1.3	VHK-1-160-2-S	ks	3,00							2,20	6,60
1231-22165	1.4	VHK-1-200-2-S	ks	2,00							2,80	5,60
1231-22178		VÝFUKOVÁ HLAVICE -VH /hraná/										
1231-22179	1.5	VHH-200x100	ks	2,00							0,00	0,00
1225-2396		DVEŘNÍ MŘÍŽKY OBOUSTRANNÉ										
1225-2399	1.6	VEL.225x85	ks	7,00							0,00	0,00
1231-22163		VÝFUKOVÉ HLAVICE -VH /kruhová, s nástavcem, výfuk se sítím/										
1231-22164	1.7	VHK-1-125-2-S	ks	1,00							2,20	2,20
1021-1206		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO										
1021-1232		do průměru140 30% tvarovek	bm	50,00							5,00	250,00
1021-1232		do průměru200 30% tvarovek	bm	80,00							5,00	400,00
1020-1		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH										
1020-6		do obvodu 650 30% tvarovek	bm	40,00							5,00	200,00
1019-4544		OHEBNÉ HADICE tepelně a zvukově izolované										
1019-2340		d= 102	bm	20,00							0,00	0,00
1019-2341		d= 127	bm	40,00							0,00	0,00
1103-8		SPOJOVACÍ MATERIÁL										
1103-9		šrouby, matice, podložky	kg	80,00							0,00	0,00
1103-3		ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY										
1103-6		závěsný materiál	kg	20,00							0,00	0,00
1103-6		Al samolepící páska	bm	30,00							0,00	0,00
1101-85		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY										
1103-6		protipožární ucpávky do d=200	ks	30,00							0,00	0,00
1103-6		protipožární ucpávky do plochy 0,02m2	ks	20,00							0,00	0,00
		Zařízení 1 - celkem										960,40
		Izolace tepelné										
1101-55		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKEM S AL POLEPEM										
1101-59		tl.15mm	m2	80,00							0,00	0,00

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1101-67		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU										
1101-71		tl. 40mm	m2	20,00							0,00	0,00
		Izolace tepelné - celkem										
		Hodinové zúčtovací sazby										
1105-121		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-										
1105-122		PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU										
1105-123		VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A										
1105-124		VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	50,00							0,00	0,00
1105-127		KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	24,00							0,00	0,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem										