

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201600079 ze dne 21.7.2016

„MK Obránců míru“

I.
Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Ostrava
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
Mgr. Svatavou Köhlerovou, vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového ve věcech technických
Číslo účtu: 27-1649309349/0800
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : STAVIA – silniční stavby, a.s.
sídlo : Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel : 595 245 240
fax: ---
zastoupen : Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
ve věcech technických: Bc. Miroslav Žemla, Ing. Michaela Kubalová, Ing. Miroslav Skupník
IČO: 258 64 092
DIČ: CZ25864092
zapsán v obch. rejstř. : vedeným KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 154920459/0600

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201600079 ze dne 21.7.2016 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku zužuje o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce zjištěné při opravě části místní komunikace ul. Obránců míru dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| cena díla dle SoD | 7 170 032,07 Kč vč. DPH |
| dodatek č.1 | - 9 798,61 Kč vč. DPH |
| cena díla celkem | 7 160 233,46 Kč vč. DPH |

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1431/RMOB-Vit/1418/57 ze dne 5.10.2016.


Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.


V Ostravě-Vítkovicích dne ..0.5.-10.- 2016.....

za objednatele

za zhotovitele - 5. 10. 2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Vítkovice


Petr Dlabal
starosta MOb Vítkovice


Ing. František Kročil
místopředseda představenstva



KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| Název stavby | MK Obránců míru | JKSO | |
| Název objektu | MK Obránců míru - VP a MF | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Statutární město Ostrava - městský obvod Vítkovice | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | STAVIA - silniční stavby, a.s. | 25864092 | CZ25864092 |
| Zpracoval | Marek Lištvan | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | |
| | | 29.9.2016 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Jiné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -8 098,03

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | -8 098,03 | -1 700,59 |

Cena s DPH -9 798,61

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dotá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MK Obránců míru
Objekt: MK Obránců míru - VP

Objednatel: Státutární město Ostrava - městský obvod Vítkovice

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracoval: Marek Lištvan

Místo:

Datum: 29.9.2016

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Sut celkem |
|-----|-----------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| | Vícepráce | | | 71 524,87 | | |
| | Méněpráce | | | -79 622,90 | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MK Obránců míru
 Objekt: MK Obránců míru - VP

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Vítkovice

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracoval: Marek Lištvan

Datum: 29.9.2016

Místo:

| Č. | KCM | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Vícepráce

71 524,87

1 Zemní práce

16 207,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 73 | 221 | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zamkové dlažby do lože z kameniva | m2 | 30,000 | 53,10 | 1 593,00 |
| 72 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 131,000 | 102,00 | 13 362,00 |
| 66 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 25,000 | 50,10 | 1 252,50 |
| | | | 14+11 | | 25,000 | | |
| | | | Součet | | 25,000 | | |

5 Komunikace pozemní

9 270,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 67 | 221 | 596211230 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 30,000 | 309,00 | 9 270,00 |
|----|-----|-----------|---|----|--------|--------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 158,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 69 | 221 | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 25,000 | 178,00 | 4 450,00 |
| | | | 14+11 | | 25,000 | | |
| | | | Součet | | 25,000 | | |
| 70 | 592 | 592174100 | obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 14,000 | 122,00 | 1 708,00 |
| | | | 14 | | 14,000 | | |
| | | | Součet | | 14,000 | | |

997 Přesun sutě

36 354,37

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 58 | R | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 35,193 | 450,00 | 15 836,85 |
| | | | 35,193 | | 35,193 | | |
| | | | Součet | | 35,193 | | |
| 59 | R | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 316,737 | 25,00 | 7 918,43 |
| | | | 35,193*9 | | 316,737 | | |
| | | | Součet | | 316,737 | | |
| 60 | R | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 35,193 | 178,00 | 6 264,35 |
| | | | 131*100/1000 | | 13,100 | | |
| | | | 131*0,074*2,1 | | 20,357 | | |
| | | | 10*59/1000 | | 0,560 | | |
| | | | 10*0,056*2,1 | | 1,176 | | |
| | | | Součet | | 35,193 | | |
| 74 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 35,193 | 180,00 | 6 334,74 |
| | | | 35,193 | | 35,193 | | |
| | | | Součet | | 35,193 | | |

998 Přesun hmot

3 535,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MK Obránců míru
Objekt: MK Obránců míru - VP

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Vítkovice

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracoval: Marek Lištvan

Datum: 29.9.2016

Místo:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 63 | R | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 10,100 | 350,00 | 3 535,00 |
| | | | 30*0,08*2,4 | | 5,760 | | |
| | | | 25*0,056*2,1 | | 2,940 | | |
| | | | 25*56/1000 | | 1,400 | | |
| | | | Součet | | 10,100 | | |

Měněpráce

-9 622,90

1 Zemní práce

-9 163,14

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|--------|-----------|
| 7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | -3,000 | 456,00 | -1 368,00 |
| 8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m ³ | -3,000 | 29,50 | -88,50 |
| 9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m ² | -6,000 | 120,00 | -720,00 |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m ² | -6,000 | 21,20 | -127,21 |
| 11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z normy tř. 1 až 4 | m ³ | -3,000 | 424,00 | -1 272,00 |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -5,400 | 217,00 | -1 171,80 |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m ³ | -3,800 | 103,00 | -391,40 |
| 16 | M | 583441700 | šterkodrt' frakce 0-32 | t | -4,000 | 457,20 | -1 828,80 |
| 17 | M | 583441970 | šterkodrt' frakce 0-63 | t | -3,599 | 365,00 | -1 313,64 |
| 18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m ³ | -1,000 | 245,00 | -245,00 |
| 19 | M | 583373310 | šterkopísek (Bratčice) frakce 0-22 | t | -7,990 | 320,00 | -636,80 |

2 Zakládání

-1 712,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|----------|---------|
| 21 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm | m ³ | -0,612 | 1 400,00 | -856,80 |
| 22 | K | 273313611 | Lože z betonu tř. C 16/20 | m ³ | -0,264 | 3 240,00 | -855,36 |

4 Vodorovné konstrukce

-199,40

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 23 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m ³ | -0,200 | 997,00 | -199,40 |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|--------|---------|

8 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-35 728,20

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 31 | R | 8-01a | Zkouška vodotěsností potrubí | m | -17,000 | 150,00 | -2 550,00 |
| 32 | K | 8-02a | Kamerová prohlídka potrubí | m | -17,000 | 250,00 | -4 250,00 |
| 33 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | -2,000 | 133,00 | -266,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MK Obránců míru
 Objekt: MK Obránců míru - VP

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Vítkovice

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracoval: Marek Lištvan

Místo:

Datum: 29.9.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 34 | M | 286148011 | trubka kanalizační PVC potrubí DN 150 | m | -2,000 | 250,30 | -500,60 |
| 35 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | -2,000 | 1 370,00 | -2 740,00 |
| 36 | M | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm | kus | -2,000 | 545,50 | -1 091,00 |
| 37 | M | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm | kus | -2,000 | 470,40 | -940,80 |
| 38 | M | 592238640 | prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/80/10a, 39x6x5 cm | kus | -2,000 | 307,00 | -614,00 |
| 39 | M | 592238590 | skruž betonová pro uliční vpust normi TBV-Q 450/570/5d, 45x67x5 cm | kus | -2,000 | 778,70 | -1 557,40 |
| 40 | M | 8-01 | skruž středová se sifonem TBV-Q 450/555/3z | kus | -2,000 | 2 134,50 | -4 269,00 |
| 41 | K | 899201111 | Osazení mříží včetně rámu a košu na bahno množství do 60 kg | kus | -2,000 | 250,00 | -500,00 |
| 42 | M | 8-02 | obrubníková mříž stružková (litinobetonový rám, plastová mříž D400) | kus | -2,000 | 3 500,00 | -7 000,00 |
| 43 | M | 8-03 | koš na hrubé nečistoty | kus | -2,000 | 724,70 | -1 449,40 |
| 45 | K | 8969 | Zkouška těsnosti vpusti | kus | -2,000 | 4 000,00 | -8 000,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | -4 820,00 |
| 53 | R | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostěno | m | -10,000 | 285,00 | -2 850,00 |
| 54 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční BO 100/15/25 | kus | -10,000 | 197,00 | -1 970,00 |
| OST Ostatní | | | | | | | -28 000,00 |
| 70 | R | R006 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | -1,000 | 25 000,00 | -25 000,00 |
| 73 | K | R113 | ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků | kpl | -1,000 | 3 000,00 | -3 000,00 |

CELKEM

-8 098,03