


Bytový rozváděč RBb






Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S, avšak bude při realizace projektu provozován pouze jednofázově, tedy pro napětí 1NPE~50Hz, 230V, TN-S. Propojovací sílová lišta (tzv. hřeben) pro propojení přístrojů L může být jednopólová s tím, že ji lze v budoucnu vyměnit za trojpólovou L1,2,3.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvodnice je plastová, zapuštěná pro 2x18 modulů. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=410, v=520, hl=120mm.

–Soudobý výkon pro jednofázové zapojení: Pb = 7,0kW

Přepojení jednofázového zapojení na třífázové je podmíněno předchozím projednáním uživatele bytu s dodavatelem el. energie ČEZ-DISTRIBUCE, přičemž je dále nutno provést výměnu příslušného jednopólového jističe před elektroměrem za trojpólový v el.měrovém rozváděči RE a dále výměnu jednofázového elektroměru za třífázový, toto provede ČEZ.

				Změna	
Popis změny					
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391331, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TJAJEMSTVÍ, VLASTNÍK SI VYHRÁZUJE S TÍMTO TJAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Jarmila Mazurková	Č. zakázky:	46 161	Měřítko:	
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DPS		
HIP:	Ing. David Fobryna	FA4:	2	--	
Datum:	04/2017	Kobováno v:	mm		
Stavebník:	Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79				
Stavba :	Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štřanberská 2B , O-Vítkovice				
Část:	D.1.4.4- Silnoproudá elektrotechnika				
Objekt:	SO 01				
Název:	ROZVADĚČ BYTOVÝ RBb				
Seznam příloh:			PRO-9936		
Č. výkresu:			PRO-9936-D.1.4.4-12		
Rev.					
<div><div>PROJEKT 2010</div><div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div><div> REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHSAS</div></div>					