



**DŨM Ồ. P. 2B  
2.NP**



## TYPICKÉ ZAPOJENÍ ROZVODU PLYNU (PATRO)




### LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchu				Sohl
			Podlaha	Stěny	Strop		
2.01	Schodišťový prostor	20,3	ker. dlažba, sohl. schodišťové stupně teraco	omítka, bílení	omítka, bílení	-	
Byt č.3							
2.02	Zádvěstí	8,3	ker. dlažba, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
2.03	WC	1,2	ker. dlažba	ker. obklad 1,5m, omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
2.04	Koupelna	4,1	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	Hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem	
2.05	Kuchyně	10,34	ker. dlažba, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou	
2.06	Ložnice	10,1	PVC, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
2.07	Obývací pokoj	22	PVC, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
Celková podlahová plocha bytu č.3		56,0					
Byt č.4							
2.08	Ložnice	14,4	PVC, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
2.09	Zádvěstí	4,4	ker. dlažba, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	-	
2.10	Koupelna + WC	5,5	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	Hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem	
2.11	Obývací pokoj + Kuchynský kout	14,7	ker. dlažba, sohl	omítka, bílení	sádkoskroton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou	
Celková podlahová plocha bytu č.4		39,0					

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

-15°C



		Změna			
		Právní změny			
Vypracoval:	Ing. Nezžil	Č. zadávk:	46 161	Měřička:	
Sovallit:	Ing. Tomáš Kuzeň	Suplet:	DPS		
HIP:	Ing. David Faldyna	F. A4:	A2		
Datum:	04/2017	Kódová v:	mm	1:50	
Stavebník:	Statutární město Ostava Městský úřad Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostava, 703 79				
Stavba:	Rozšíření stávajícího bytu na čtyři byty, Šternberská 2B, O. Vítkovice D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb a plynotápace				
Číslo:	SO 01				
Objekt:	SO 01				
Název:	Půdorys 2.NP - nový stav				