


DŮM Č.P. 2A, 2B

2.NP

NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Sokl
2.01	Schodišťový prostor	20,3	ker. dlažba, sokl, schodišťové stupně teraco	omítka, bílení	omítka, bílení	-
Byt č. 3						
2.02	Zádveří	8,3	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
2.03	WC	1,2	ker. dlažba	ker. obklad 1,5m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
2.04	Koupelna	4,1	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem
2.05	Kuchyň	10,34	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
2.06	Ložnice	10,1	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
2.07	Obývací pokoj	22	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
Celková podlahová plocha bytu č.3		56,0				
Byt č. 4						
2.08	Ložnice	14,4	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
2.09	Zádveří	4,4	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
2.10	Koupelna + WC	5,5	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem
2.11	Obývací pokoj + Kuchyňský kout	14,7	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
Celková podlahová plocha bytu č.4		39,0				

LEGENDA:

- 1

180
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU – PŘÍVOD/ODVOD

1

120

1

120

– Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna									
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Schválil	HIP	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.									
Vypracoval:	Ing. Renáta Kubánková	Č. zakázky:	46 161	Měřítko:	1:50				
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DSP						
HIP:	Ing. David Foldyna	F A4:	6						
Datum:	09/2016	Kótováno v:	mm						
Stavebník:	Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79				<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div>ISO 9001</div><div>ISO 14001</div><div>OHSAS 18001</div></div>				
Stavba :	Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štřamberská 2B , O-Vítkovice								
Část :	D.1.4.3- Zařízení vzduchotechniky								
Objekt :	SO 01								
Název:	PŮDORYS 2.NP				Seznam příloh: PRO-9936				
				Č. výkresu:				Rev.	
				PRO-9936-D.1.4.3-02					