


Bytový rozváděč RBa



Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN–S, avšak bude při realizace projektu provozován pouze jednofázově, tedy pro napětí 1NPE~50Hz, 230V, TN–S.
Propojovací sílová lišta (tzv. hřeben) pro propojení přístrojů L může být jednopólová s tím, že ji lze v budoucnu vyměnit za trojpólovou L1,2,3.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy.
Rozvodnice je plastová, zapuštěná pro 2x18 modulů.
Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=410, v=520, hl=120mm.

–Soudobý výkon pro jednofázové zapojení: Pb = 7,0kW


Přepojení jednofázového zapojení na třífázové je podmíněno předchozím projednáním uživatele bytu s dodavatelem el. energie ČEZ–DISTRIBUCE, přičemž je dále nutno provést výměnu příslušného jednopólového jističe před elektroměrem za trojpólový v el.měrovém rozváděči RE a dále výměnu jednofázového elektroměru za třífázový, toto provede ČEZ.


Změna											
Popis změny				Datum		Vypracoval		Schválil		HIP	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391331, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TJAJEMSTVÍ, VLASTNÍK SI VYHRÁZUJE S TÍMTO TJAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENI A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.											
Vypracoval:	Jarmila Mazurková	Č. zakázky:	46 161	Měřtko:							
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DPS								
HIP:	Ing. David Fobryna	FA4:	2	--							
Datum:	04/2017	Kobováno v:	mm								
Stavebník:	Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79										
Stavba :	Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štřanberská 2B , O-Vítkovice										
Část:	D.1.4.4- Silnoproudá elektrotechnika										
Objekt:	SO 01										
Název:	ROZVADĚČ BYTOVÝ RBa										
Seznam příloh:				PRO-9936							
Č. výkresu:				Rev.							
PRO-9936-D.1.4.4-11											


PROJEKT

2010

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz


ISO 9001


ISO 14001


OHSAS 18001

REGISTERED FIRM
REGISTERED ORG