

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE r"RE"						
C60N 3P 25A B Jistič	ks	1,00				
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE "RE" - celkem						
ROZVADĚČ R1.1						
<i>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej</i>						
RSA 6 Řadová svornice	ks	3,00				
<i>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A</i>						
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	5,00				
CT 25A 1P 1Z Stykač - cívka 230/240V	ks	1,00				
I 3P 32A Vypínač 380/415V	ks	1,00				
C60N 1P 6A B Jistič	ks	1,00				
C60N 1P 16A B Jistič	ks	2,00				
ROZVADĚČ R1.1 - celkem						
Dodávky - rekapitulace						
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE r"RE"	ks	1,00				
ROZVADĚČ R1.1	ks	1,00				
Dodávky - rekapitulace - celkem						

Elektromontáže					
<i>RÁMEČEK, TANGO</i>					
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	4,00			
<i>PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ</i>					
39563-23 Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá	ks	1,00			
<i>SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO</i>					
3299A-A22100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, relé; d. Tango; b. bílá	ks	4,00			
<i>RÁMEČEK AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE IP 44 (Allwetter 44)</i>					
2101-34 Rámeček pro snímač IP 44, jednonásobný; d. Allwetter 44; b. alpská bílá	ks	2,00			
<i>SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE IP 44 (Allwetter 44)</i>					
6800-34-102C Snímač spínače automatického, Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®, s kombinovanou čočkou; d. Allwetter 44; b. alpská bílá	ks	2,00			
<i>PŘÍSTROJ SPÍNAČÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE (a snímače přítomnosti), pro Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls</i>					
6401 U-102-500 Přístroj relé univerzálního, 2300 VA	ks	2,00			
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00			
KPR 68 krabice univerzální	ks	6,00			
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	5,40			
PRAGMA 18mod. PRAGMA 18mod. (1Řx18mod.) zap. m. s průhl. dv.	ks	1,00			
<i>SVÍTIDLA RAMBO - ANTIVIDAL, IP67</i>					
<i>TŘÍDA IZOLACE I</i>					
RAMBO RAMBO 1x54W, IP67, FQ	ks	6,00			
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>					
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	69,87			
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	35,05			
CYKY-J 5x6 , pevně	m	2,00			
infračervený teplomet SH-1800, 230V/1800W, IP65	ks	1,00			
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ DO 10 kg	ks	1,00			
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>					
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>					
100x100x50 mm	ks	7,00			
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>					
<i>BETONOVEM PRO KRABICE</i>					
100x100x50 mm	ks	4,00			

<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	3,00				
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00				
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00				
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,00				
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>						
zapojevani a zkouskach	hod	1,00				
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>						
<i>DLE CSN 331500</i>						
Revizni technik	hod	3,00				
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem						

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí
Projekt	Elektro silnoproud
Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava Vítkovice
Z. č.	HJ120801
A. č.	HJ120801
Smlouva	
Vypracoval	Lubomír Dvořáček
Kontroloval	
Datum	9/2012
Zpracovatel	L a D projekt, s.r.o.
CÚ	9/2012
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	