



## PŮDORYS BYTU - STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE

M 1:25

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
<b>BYT Č.1</b>						
101	CHODBA	2,53	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
102	KUCHYŇ	11,88	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	KER.OBKŁ. V.=1400MM
103	POKOJ	19,95	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
104	KOUPELNA + WC	3,24	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	KER.OBKŁ. V.=1500MM
105	SPÍŽŇ KOMORA	2,00	LITÉ TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	
PLOCHA CELKEM (m <sup>2</sup> )		39,37				

### LEGENDA :

- BOURANÉ KONSTRUKCE**
  - BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BYTU
  - BUDOU VYBOURÁNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE, VČETNĚ PRAHU A DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
  - BUDE DEMONTOVÁN STAV. KUCHYŇSKÝ SPORÁK (PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STAV. KER. OBKLADŮ V KUCHYŇI A KOUPELNĚ
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STAV. KUCHYŇSKÉ LINKY (DŘEZU)
  - BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
  - BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ MEZISTROPŇNÍHO PROSTORU NAD SPÍŽŇÍ SKŘÍŇÍ
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU STĚN SPÍŽŇÍ KOMORY POLYSTYRENEM
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH OTVORŮ V OBVODOVĚ STĚNĚ
  - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE TUV V KOUPELNĚ
- BUDE V URČENÝCH MÍSTNOSTECH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN (PVC)
  - PO ODSTRANĚNÍ PVC BUDE PROVEDENA PŘÍHLÍDKA A PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVT PODKLADU (NACENĚNÁ VÝMĚNA DVT DESEK, BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ)

### STAVEBNÍ ČÁST

19.02.2013

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HABRŇAL J.	PROJEKTANT SPECIALISTA: ING. HABRŇAL J.	VYPRACOVAL: VOLNÁ M.	KONTROLA: ŠLANČAR P.	<b>MS - projekce s.r.o.</b> Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE
KRAJ: MS	OBEC: OSTRAVA - VÍTKOVICE	FORMÁT: 4A4	DATUM: 02/2013	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ O-VÍTKOVICE				Č. ZAKÁZKY: E-7544/13
<b>OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP)</b> ul. DEHTOVÁ Č. 1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE				ČÍSLO VSKRESU: 1-02
PŮDORYS BYTU-STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE				MĚŘÍTKO: 1:25